



PROGRAM REGIONALNY
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



WOJEWÓDZTWO
ŚWIĘTOKRZYSKIE

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO



BGK.271.4.2012

Wąchock 26.03.2012 r.

GMINA WĄCHOCK
ul. Wielkowiejska 1
27-215 Wąchock
NIP 664-19-85-659 R. 291009930

Do wszystkich Wykonawców

Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: **Budowa i przebudowa drogi gminnej ulicy Wielkowiejskiej w Wąchocku wraz z odwodnieniem w ramach projektu Budowa i przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Wąchock - ulicy Wielkowiejskiej w Wąchocku oraz drogi gminnej Wąchock – Marcinków Górny (ogółem 4,389 km)** ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych pod nr 79210, dnia 14.03.2012 r.

WYJAŚNIENIA treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

Zamawiający tj. Gmina Wąchock działając zgodnie z art. 38 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. nr 113, poz. 756 z późn. zm.) udziela odpowiedzi na wnioski Wykonawców:

1. W której pozycji przedmiaru należy wycenić nadzór archeologiczny i konserwatorski.

Koszty wszelkich robót przygotowawczych, porządkowych, zabezpieczenia majątku i bezpieczeństwa na terenie budowy, ubezpieczenia budowy, sporządzenia planu BIOZ, w przypadku uszkodzenia istniejących dróg, chodników koszty ich odtworzenia, koszty związane z bieżącym utrzymaniem dróg objazdowych, sporządzenia projektu tymczasowej organizacji ruchu oraz inne czynności niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia np. obsługa geodezyjna, geodezyjny pomiar powykonawczy zatwierdzony przez Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjno – Kartograficznej, nadzór archeologiczny wraz z wykonaniem niezbędnej dokumentacji archeologiczno – konserwatorskiej, koszty związane z odbiorami wykonanych robót, wykonania dokumentacji powykonawczej oraz inne koszty wynikające z umowy należy ująć w kosztach ogólnych kosztorysu, które przekładają się na ceny jednostkowe opisane w przedmiarze robót (załącznik nr 7 SIWZ).



2. Wytyczne do realizacji inwestycji pkt. 3.2 i 3.3 wykopy ziemne, przewidują całkowitą wymianę gruntu oraz zasypywanie wykopów piaskiem z zagęszczeniem ($I=100\%$), natomiast pozycje przedmiaru robót 74d.6, 75d.6, 76d.6, 77d.6 przewidują wykop: na odkład koparką $0,15\text{ m}^3$, zasypanie gruntem rodzimym z odkładu kat. I-III, oraz wywiezienie ziemi samochodami samowyladowczymi, ale tylko nadmiaru gruntu.

Czy zostaną poprawione pozycje przedmiaru robót na wykop z odwozem i zasypanie wykopów piaskiem

W przypadku projektowanych kanałów i przykanalików w pasie drogowym obowiązuje całkowita wymiana gruntu oraz zasypywanie wykopów piaskiem z zagęszczeniem warstwami co $15\div 25\text{ cm}$. Wywózka urobku z wykopów odbędzie się na wskazane miejsce przez inwestora na odległość do 4 km.

Dokonuje się zmiany w następujących pozycjach przedmiaru robót (załącznik nr 7 SIWZ):

- poz. 74d.6 – było: wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiernymi $0,15\text{ m}^3$ na odkład w gruncie kat.III. **obowiązuje:** roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki $0,15\text{ m}^3$ w gruncie kat. III z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odl. do 4 km.

- poz. 75d.6 było: zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odległość do 10 m w gruncie kat. I-III, **obowiązuje:** zasypywanie wykopów piaskiem z zagęszczeniem warstwami co $15\div 25\text{ cm}$

Eliminuje się pozycje: 76d.6, 77d.6.

3. Zapisy SIWZ oraz umowy sugerują, iż na obszarze realizowanego zadania mogą wystąpić prace archeologiczne (koszty po stronie wykonawcy). Jednocześnie brak jest przesłanki zmiany terminu, ewentualnego wstrzymania robót na skutek tego typu odkryć. Prosimy o wprowadzenie stosownej przesłanki zmiany terminu.

W § 2 ust. 2 pkt. 2.4 projektu umowy (załącznik nr 6 SIWZ) jest mowa, że termin ustalony w ust. 1 tegoż paragrafu może ulec zmianie w przypadku wystąpienia okoliczności, których strony umowy nie były w stanie przewidzieć, pomimo zachowania należytej staranności. W przedstawionym przypadku strony ustalają nowe terminy, z tym że maksymalny okres przesunięcia terminu zakończenia realizacji przedmiotu umowy równy będzie okresowi przerwy lub przestoju. Przesunięcie terminu będzie musiało być szczegółowo uzasadnione przez Wykonawcę w dzienniku budowy, potwierdzone przez Inspektora



nadzoru i zaakceptowane przez Zamawiającego zgodnie z ust. 3 § 2 projektu umowy (załącznik nr 7).

4. W SIWZ na w/w zadanie w cz. VII pkt.1 ppkt. 1.4 wymaga się od osoby przewidzianej na kierownika robót kanalizacyjnych posiadania uprawnień do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń ciepłych, wentylacyjnych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń. Prosimy o wyjaśnienie czy w związku z przewidywaną realizacją robót w części instalacyjnej dotyczącej wyłącznie robót z zakresu sieci kanalizacyjnych jako kierownika robót w zakresie instalacyjnej uznana zostanie osoba posiadająca uprawnienia w zakresie sieci sanitarnych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń (zakres objęty przedmiotem zamówienia) lub im równoważnych wydanych na podstawie obowiązujących w tym względzie przepisów.

Zamawiający uzna warunek określony w cz. VII pkt.1ppkt.1.4 za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że dysponuje osobą, która będzie pełnić funkcję kierownika robót w zakresie sieci sanitarnych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń w zakresie objętym przedmiotem zamówienia.

Zamawiający dokonuje następujących zmian w SIWZ (załącznik nr 7 – przedmiar robót).

- poz. 74d.6 było: ilość – 937,62 m³, **obowiązuje:** ilość - 1169,74 m³
- poz. 81d.7 było: studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1000 mm w gotowym wykopie o głębok. 3 m, **obowiązuje:** studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1000 mm w gotowym wykopie o głębok. 1,6 m
- poz. 82d.7 było: studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1500 mm w gotowym wykopie o głębok. 1,6 m, **obowiązuje:** studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1500 mm w gotowym wykopie o głębok. 3 m
- poz. 47d.3 było: nawierzchnia z kostki kamiennej nieregularnej o wys. 8 cm na podsypce cementowo – piaskowej, **obowiązuje:** nawierzchnia z kostki granitowej szarej w układzie „bruk rzymski” o wym. 17/15 cm i gr. 10 cm na podsypce cementowo – piaskowej
- poz. 61d.4 było: nawierzchnia z kostki granitowej o wys. 8 cm na podsypce cementowo – piaskowej, **obowiązuje:** nawierzchnia z kostki granitowej szarej 11/15 cm i gr. 9 cm na podsypce cementowo – piaskowej
- poz. 60d.4 było: chodniki z płyt granitowych gr. 6 cm na podsypce cementowo – piaskowej z wypełnieniem spoin zapr. cem., **obowiązuje:** chodniki z płyt granitowych szarych w układzie mieszanym – płyty o wym. 60/90 cm, kostka granitowa 11/15 cm gr.9 cm na podsypce cementowo - piaskowej.

BURMISTRZ

mgr Jarosław Samela