

Lp.	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (4 x 5)
1	2	3	4	5	6
REMONT POMIESZCZEŃ RATAJE					
1 DUŻA SALA					
1	Demontaż opraw świetlówkowych z kloszem	kpl.	3.00		
d.1					
2	Demontaż opraw żarowych porcelanowych lub plafonier przykręcanych	kpl.	4.00		
d.1					
3	Demontaż łączników instalacyjnych podtynkowych o natężeniu prądu do 10 A - 1 wylot (wyłącznik lub przełącznik 2 biegunowy lub grupowy)	szt.	3.00		
d.1					
4	Demontaż gniazd wtyczkowych podtynkowych o natężeniu prądu do 63 A - ilość biegunów 2 + 0	szt.	5.00		
d.1					
5	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m ²	16.38		
d.1	Krotność = 2				
6	Wymiana posadzek o powierzchni do 1 m ² w jednym miejscu z płytek terakotowych 30x30 cm na kleju - PONOWNE UŁOŻENIE ODKLEJONYCH PŁYTEK 30%	m ²	13.52		
d.1					
7	Wymiana posadzek o powierzchni do 1 m ² w jednym miejscu z płytek terakotowych 30x30 cm na kleju - PONOWNE UŁOŻENIE ODKLEJONYCH COKOLIKÓW	m ²	2.86		
d.1					
8	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ²	m ²	137.80		
d.1					
9	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociagowych i gazowych o śr. do 50 mm	m	27.84		
d.1					
10	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych	m ²	92.75		
d.1					
11	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych	m ²	45.06		
d.1					
12	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m ²	137.80		
d.1	Krotność = 2				
13	Wyprawa cienkowarstwowa o fakturze strukturalnej CERESIT d.1 - nałożenie na podłoże farby gruntującej CT 16 - pierwsza warstwa	m ²	9.52		
d.1					
14	Wyprawa cienkowarstwowa o fakturze strukturalnej CERESIT d.1 CT 69 grubości ok. 2.0 mm z gotowej suchej mieszanki żywiczno-mineralnej wyk. ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych	m ²	9.52		
d.1					
15	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoża gipsowych z gruntowaniem	m ²	128.28		
d.1					
16	Zakup i montaż żaluzji (wertikali) 1,60x1,70m	szt.	4.00		
d.1					
17	Wypusty wykonywane przewodami wciąganyymi do rurek wini-durowych karbowanych RVKLn p.t. w budynkach administracyjnych na wyłącznik podłoże z cegły	wyp.	3.00		
d.1					
18	Wypusty wykonywane przewodami wciąganyymi do rurek wini-durowych karbowanych RVKLn p.t. w budynkach administracyjnych na gniazdo wtykowe 2-bieg. 10A i 10A/Zpodłoże z cegły	wyp.	5.00		
d.1					
19	Montaż opraw oświetleniowych przykręcanych świetlówko-wych 4x40W	kpl.	4.00		
d.1					
20	Montaż opraw oświetleniowych przykręcanych żarowych - IS-TNIEJĄCE	kpl.	4.00		
d.1					
21	Wypusty wykonywane przewodami wciąganyymi do rurek wini-durowych karbowanych RVKLn p.t. w budynkach administracyjnych - podejście pod lampy	wyp.	8.00		
d.1					
22	Wymiana kratki wentylacyjnych	szt.	2.00		
d.1					
23	Montaż nawiewników okiennych	szt.	4.00		
d.1					
24	Likwidacja przecieków przy oknach	szt.	4.00		
d.1					
2 MAŁY POKÓJ					
25	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m ²	16.43		
d.2					
26	Rozebranie podłóg drewnianych ślepych	m ²	16.43		
d.2					
27	Rozebranie legarów podłogowych	m	15.00		
d.2					
28	Demontaż opraw świetlówkowych z kloszem	kpl.	2.00		
d.2					

Lp.	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (4 x 5)
1	2	3	4	5	6
29	Demontaż łączników instalacyjnych podtynkowych o natężeniu prądu do 10 A - 1 wylot (wyłącznik lub przełącznik 2 biegunowy lub grupowy)	szt.	1.00		
30	Demontaż gniazd wtyczkowych podtynkowych o natężeniu prądu do 63 A - ilość biegunów 2 + 0	szt.	3.00		
31	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej - poziome podposadzkowe Krotność = 2	m ²	16.43		
32	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa	m ²	16.43		
33	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 5 mm zatarte na gładko	m ²	16.43		
34	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome Krotność = 2	m ²	16.43		
35	(z.VI) Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o gr. warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.ponad 10 m ²	m ²	16.43		
36	(z.VI) Cokoliki z płytek kamionkowych GRES o wym. 12.5x25 cm na zaprawie klejowej w pomieszczeniach o pow.ponad 10 m ²	m	16.94		
37	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ²	m ²	50.82		
38	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych	m ²	50.82		
39	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe Krotność = 2	m ²	50.82		
40	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoża gipsowych z gruntowaniem	m ²	50.82		
41	Okładziny stropów płytami gipsowo-kartonowymi na ruszcie metalowym podwójnym podwieszonym z kształtowników CD i Ud	m ²	16.43		
42	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome Krotność = 2	m ²	16.43		
43	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - płyt gipsowych spoinowanych szpachlowanych z gruntowaniem	m ²	16.43		
44	Wypusty wykonywane przewodami wciąganyymi do rurek wini-durowych karbowanych RVKLn p.t. w budynkach administracyjnych na wyłącznik podłoże z cegły	wyp.	1.00		
45	Wypusty wykonywane przewodami wciąganyymi do rurek wini-durowych karbowanych RVKLn p.t. w budynkach administracyjnych na gniazdo wtykowe 2-bieg. 10A i 10A/Zpodłoże z cegły	wyp.	3.00		
46	Montaż opraw oświetleniowych przykręcanych świetlówkowych 4x40W	kpl.	3.00		
47	Wypusty wykonywane przewodami wciąganyymi do rurek wini-durowych karbowanych RVKLn p.t. w budynkach administracyjnych - podejście pod lampy	wyp.	3.00		
48	Montaż sieci logicznej (okablowanie, koryta, zestawy gniazd, szafka rack 19" 6U, krosownica, switch,półka) - 4 stanowiska)	kpl.	4.00		
49	Montaż sieci logicznej (szafka rack 19" 6U, krosownica, switch, półka)	kpl.	1.00		
50	Montaż nawiewników okiennych	szt.	1.00		
51	Wymiana kratki wentylacyjnych	szt.	1.00		
3 KUCHNIA					
52	Demontaż opraw świetlówkowych z kloszem	kpl.	2.00		
53	Demontaż łączników instalacyjnych podtynkowych o natężeniu prądu do 10 A - 1 wylot (wyłącznik lub przełącznik 2 biegunowy lub grupowy)	szt.	1.00		
54	Demontaż gniazd wtyczkowych podtynkowych o natężeniu prądu do 63 A - ilość biegunów 2 + 0	szt.	5.00		
55	Likwidacja nieszczelności przy oknie	szt.	1.00		

Lp.	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (4 x 5)
1	2	3	4	5	6
56	Wypusty wykonywane przewodami wciąganyymi do rurek wini- d.3 durowych karbowanych RVKLn p.t. w budynkach administra- cyjnych na wyłącznik podłoże z cegły	wyp.	1.00		
57	Wypusty wykonywane przewodami wciąganyymi do rurek wini- d.3 durowych karbowanych RVKLn p.t. w budynkach administra- cyjnych na gniazdo wtykowe 2-bieg. 10A i 10A/Zpodłoże z cegły	wyp.	5.00		
58	Montaż opraw oświetleniowych przykręcanych świetlówko- d.3 wych 4x40W	kpl.	3.00		
59	Wypusty wykonywane przewodami wciąganyymi do rurek wini- d.3 durowych karbowanych RVKLn p.t. w budynkach administra- cyjnych - podejście pod lampy	wyp.	3.00		
60	Wymiana kratki wentylacyjnych d.3	szt.	1.00		
61	Montaż nawiewników okiennych d.3	szt.	2.00		
4 UBIKACJA					
62	Demontaż opraw żarowych porcelanowych lub plafonier przy- d.4 kręcanych	kpl.	1.00		
63	Wypusty wykonywane przewodami wciąganyymi do rurek wini- d.4 durowych karbowanych RVKLn p.t. w budynkach administra- cyjnych na gniazdo wtykowe 2-bieg. 10A i 10A/Zpodłoże z cegły	wyp.	2.00		
64	Montaż opraw oświetleniowych przykręcanych żarowych - IS- d.4 TNIEJĄCE	kpl.	1.00		
65	Wypusty wykonywane przewodami wciąganyymi do rurek wini- d.4 durowych karbowanych RVKLn p.t. w budynkach administra- cyjnych - podejście pod lampy, wentylator	wyp.	2.00		
66	Montaż wentylatora łazienkowego d.4	szt.	1.00		
67	Wymiana kratki wentylacyjnych d.4	szt.	1.00		
5 KORYTARZ					
68	Demontaż opraw żarowych porcelanowych lub plafonier przy- d.5 kręcanych	kpl.	2.00		
69	Demontaż łączników instalacyjnych podtyrkowych o natęże- d.5 niu prądu do 10 A - 1 wylot (wyłącznik lub przełącznik 2 bie- gunowy lub grupowy)	szt.	2.00		
70	Demontaż łączników instalacyjnych podtyrkowych o natęże- d.5 niu prądu do 10 A - 1 wylot (wyłącznik lub przełącznik 1 bie- gunowy)	szt.	1.00		
71	Wypusty wykonywane przewodami wciąganyymi do rurek wini- d.5 durowych karbowanych RVKLn p.t. w budynkach administra- cyjnych na wyłącznik podłoże z cegły	wyp.	3.00		
72	Wypusty wykonywane przewodami wciąganyymi do rurek wini- d.5 durowych karbowanych RVKLn p.t. w budynkach administra- cyjnych na gniazdo wtykowe 2-bieg. 10A i 10A/Zpodłoże z cegły	wyp.	1.00		
73	Montaż opraw oświetleniowych przykręcanych świetlówko- d.5 wych 4x40W UWAGA: NALEŻY PRZEWIDZIEĆ PRZENIE- SIENIE W PRZYSZŁOŚCI LAMP NA SUFIT PODWIESZA- NY - ZAPAS PRZEWODU	kpl.	2.00		
74	Montaż opraw oświetleniowych przykręcanych żarowych - IS- d.5 TNIEJĄCE	kpl.	2.00		
75	Wypusty wykonywane przewodami wciąganyymi do rurek wini- d.5 durowych karbowanych RVKLn p.t. w budynkach administra- cyjnych - podejście pod lampy	wyp.	4.00		

REMATAJ

PODSUMOWANIE

		CAŁY KOSZTORYS	
		RAZEM	Uproszczone
RAZEM			
Koszty pośrednie [Kp]			
RAZEM			
Zysk [Z]			
RAZEM			
VAT [V]			
RAZEM			
		OGÓŁEM	

Słownie: