

PRZEDMIAR

Lp.	Podsta- wa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1 Boisko do siatkówki plażowej						
1	KNR-W 2- d.1 01 0220-01	SST - B 01.02.00	Wykopy wykonywane spycharkami o mocy 55 kW (75 KM) w gruncie kat. I-II 192.80*0.45	m ³		
				m ³	86.76	
					RAZEM	86.76
2	KNR-W 2- d.1 01 0232-03	SST - B 01.02.00	Roboty ziemne wykonywane ładowarkami kołowymi o pojemności łyżki 2.00 m ³ z transportem urobku samochodami samowyladowczy- mi w miejsce wskazane przez Wykonawcę 86.76	m ³		
				m ³	86.76	
					RAZEM	86.76
3	KNR 9-07 d.1 0104-01	SST - B 01.02.00	Wykonanie warstwy separacyjnej z geotkaniny na dnie i ścianach wykopu 192.80*2	m ²		
				m ²	385.60	
					RAZEM	385.60
4	KNR 2-31 d.1 0114-05	SST - B 01.02.00	Podbudowa z pospółki - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm 192.80	m ²		
				m ²	192.80	
					RAZEM	192.80
5	KNR 2-31 d.1 0104-03	SST - B 01.02.00	Nawierzchnia z piasku, wykonanie ręczne, zagęszczanie mechanicz- ne - grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm 180	m ²		
				m ²	180.00	
					RAZEM	180.00
6	KNR 2-31 d.1 0104-06	SST - B 01.02.00	Nawierzchnia z piasku, wykonanie ręczne, zagęszczanie mechanicz- ne - za każdy dalszy 1 cm grubości ponad 10 cm 180*20	m ²		
				m ²	3600.00	
					RAZEM	3600.00
7	kalkulacja d.1 własna	SST - B 01.02.00	Obrzeże gumowe SBR 5x25x100cm na ławie betonowej gr. 10 cm C8/10 56	m		
				m	56.00	
					RAZEM	56.00
8	KNR 4-01 d.1 0101-08	SST - B 01.02.00	Plantowanie (niwelowanie) terenu ze ścięciem wypukłości do 10 cm w gruncie kat. I-II wraz z obsianiem trawą w tech. hydroobsiewu 18*26-(10*18)	m ²		
				m ²	288.00	
					RAZEM	288.00
9	kalkulacja d.1 własna	SST - B 01.02.00	Wyposażenie boiska słupki z ochroniaczami, stanowisko sędziows- kie wraz z fundamentami, siatka, linie brzegowe, piłki 5 szt. 1	zest		
				zest	1.00	
					RAZEM	1.00

PRZEDMIAR

3		Street Workout Park			
16 KNR 2-31 d.3 0101-01	SST - B 01.02.00	Mechaniczne wykonanie koryta w gruncie kat. I-IV głębokości 20 cm 27.3*12.2	m ² m ²	333.06	
				RAZEM	333.06
17 KNR 2-31 d.3 0101-02	SST - B 01.02.00	Mechaniczne wykonanie koryta w gruncie kat. I-IV - za każde dalsze 5 cm głębokości 27.3*12.2*2	m ² m ²	666.12	
				RAZEM	666.12
18 KNR-W 2- d.3 01 0232-03	SST - B 01.02.00	Roboty ziemne wykonywane ładowarkami kołowymi o pojemności łyżki 2.00 m ³ z transportem urobku samochodami samowyladowczy- mi w miejsce wskazane przez Wykonawcę 27.3*12.2*0.2+27.3*12.2*2*0.05	m ³ m ³	99.92	
				RAZEM	99.92
19 KNR 9-07 d.3 0104-01	SST - B 01.02.00	Wykonanie warstwy separacyjnej z geotkaniny na dnie i ścianach wykopu 27.3*12.2	m ² m ²	333.06	
				RAZEM	333.06
20 KNR 2-31 d.3 0104-03	SST - B 01.02.00	Nawierzchnia z piasku, wykonanie ręczne, zagęszczanie mechanicz- ne - grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm 27.3*12.2	m ² m ²	333.06	
				RAZEM	333.06
21 KNR 2-31 d.3 0104-06	SST - B 01.02.00	Nawierzchnia z piasku, wykonanie ręczne, zagęszczanie mechanicz- ne - za każdy dalszy 1 cm grubości ponad 10 cm 27.3*12.2*20	m ² m ²	6661.20	
				RAZEM	6661.20
22 kalkulacja d.3 własna	SST - B 01.02.00	Zestaw urządzeń wraz z montażem i wykonaniem fundamentów 1	zest zest	1.00	
				RAZEM	1.00
4		Trampoliny			
23 kalkulacja d.4 własna	SST - B 01.02.00	Trampoliny terenowe 2,0 x 2,0; wymiary maty 1,5 x 1,5m - dostawa i montaż 2	szt szt	2.00	
				RAZEM	2.00
24 KNR 2-23 d.4 0210-01	SST - B 01.02.00	Wykonanie nawierzchni trawiastej darniowaniem pełnym na uprzed- nio przygotowanej warstwie wegetacyjnej na terenie płaskim bez na- wożenia 27	m ² m ²	27.00	
				RAZEM	27.00
5		Urządzenia wypoczynkowe			
25 kalkulacja d.5 własna	SST - B 01.02.00	Ławki parkowe z oparciem kąt załamania 90 st. wraz z montażem 4*2	szt szt	8.00	
				RAZEM	8.00
26 kalkulacja d.5 własna	SST - B 01.02.00	Altana parkowa wraz ze stołem i ławami 1	kpl. kpl.	1.00	
				RAZEM	1.00
27 KNR 2-23 d.5 0210-01	SST - B 01.02.00	Wykonanie nawierzchni trawiastej w technologii hydroobsiewu 205	m ² m ²	205.00	
				RAZEM	205.00
6		Zjazd linowy			
28 kalkulacja d.6 własna	SST - B 01.02.00	Dostawa i montaż zjazdu linowego 1	zest zest	1.00	
				RAZEM	1.00