

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (4 x 5)
1	2	3	4	5	6
REMONT POMIESZCZENIA RATAJE					
1 DUŻA SALA					
1 d.1	Demontaż opraw świetlówkowych z kloszem	kpl.	3.00		
2 d.1	Demontaż opraw żarowych porcelanowych lub plafonier przykręcanych	kpl.	4.00		
3 d.1	Demontaż łączników instalacyjnych podtynkowych o natężeniu prądu do 10 A - 1 wylot (wyłącznik lub przełącznik 2 biegunowy lub grupowy)	szt.	3.00		
4 d.1	Demontaż gniazd wtyczkowych podtynkowych o natężeniu prądu do 63 A - ilość biegunów 2 + 0	szt.	7.00		
5 d.1	Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie i kleju	m ²	47.93		
6 d.1	(z.VI) Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o gr. warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.ponad 10 m2	m ²	45.14		
7 d.1	(z.VI) Cokoliki z płytek kamionkowych GRES o wym. 12.5x25 cm na zaprawie klejowej w pomieszczeniach o pow.ponad 10 m2	m	27.86		
8 d.1	Okładziny stropów płytami gipsowo-kartonowymi na ruszcie metalowym podwójnym podwieszonym z kształowników CD i Ud	m ²	45.14		
9 d.1	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - płyt gipsowych spoinowanych szpachlowanych z gruntowaniem	m ²	45.14		
10 d.1	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "AT-LAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome Krotność = 2	m ²	93.07		
11 d.1	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m ²	84.97		
12 d.1	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o śr. do 50 mm	m	27.84		
13 d.1	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych	m ²	84.97		
14 d.1	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "AT-LAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe Krotność = 2	m ²	84.97		
15 d.1	Wyprawa cienkowarstwowa o fakturze strukturalnej CERESIT - nałożenie na podłoże farby gruntującej CT 16 - pierwsza warstwa	m ²	9.52		
16 d.1	Wyprawa cienkowarstwowa o fakturze strukturalnej CERESIT CT 69 grubości ok. 2.0 mm z gotowej suchej mieszanki żywiczno-mineralnej wyk. ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych	m ²	9.52		
17 d.1	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem	m ²	75.45		
18 d.1	Wypusty wykonywane przewodami wciąganyymi do rurek winidurowych karbowanych RVKLn p.t. w budynkach administracyjnych na wyłącznik podłoże z cegły	wyp.	3.00		
19 d.1	Wypusty wykonywane przewodami wciąganyymi do rurek winidurowych karbowanych RVKLn p.t. w budynkach administracyjnych na gniazdo wtykowe 2-bieg. 10A i 10A/Zpodłoże z cegły	wyp.	7.00		
20 d.1	Montaż opraw oświetleniowych przykręcanych świetlówkowych 4x40W	kpl.	4.00		
21 d.1	Montaż opraw oświetleniowych przykręcanych żarowych	kpl.	2.00		
22 d.1	Wypusty wykonywane przewodami wciąganyymi do rurek winidurowych karbowanych RVKLn p.t. w budynkach administracyjnych - podejście pod lampy	wyp.	8.00		
23 d.1	Wymiana krętek wentylacyjnych	szt.	2.00		
24 d.1	Montaż wentylatora	szt.	1.00		
25 d.1	Likwidacja przecieków przy oknach	kpl.	4.00		
26 d.1	Wywóz i utylizacja gruzu	kpl.	1.00		
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT					
Podatek VAT					
Ogółem wartość kosztorysowa robót					

Słownie: