

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
KANALIZACJA SANITARNA PARSZÓW UL. MŁYŃSKA					
1 45111200-0 ROBOTY ZIEMNE					
1	KNR 1 d.1 0111-01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym. 0.34	km km	0.340	
				RAZEM	0.340
2	KNR-W 2- d.1 01 0108-05	Mechaniczne karczowanie średniej gęstości krzaków i podsycia 0.02	ha ha	0.020	
				RAZEM	0.020
3	KNR 2-01 d.1 0206-02 0214-04	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.40 m ³ w gruncie kat. III z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość 3 km 130.91+297.5	m ³ m ³	428.410	
				RAZEM	428.410
4	KNR 2-01 d.1 0217-06	Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.40 m ³ na odkład w gruncie kat. III 829-297.5	m ³ m ³	531.500	
				RAZEM	531.500
5	KNR 2-01 d.1 0310-02	Ręczne wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami o szer.dna do 1.5 m ze złożeniem urobku na odkład (kat.gr.III) 240.0	m ³ m ³	240.000	
				RAZEM	240.000
6	KNR 2-01 d.1 0320-05	Zасыpywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych głębokości do 3 m kat.gr.III-IV - szerokość 0.8-1.5 m /ręczne/ 181.0	m ³ m ³	181.000	
				RAZEM	181.000
7	KNR 2-01 d.1 0230-01	Zасыpywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 m w gruncie kat. I-III 829-297.5	m ³ m ³	531.500	
				RAZEM	531.500
8	KNR 2-01 d.1 0230-01 analogia	Zасыpywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 m - PIASEK (WYMIANA GRUNTU) 297.5	m ³ m ³	297.500	
				RAZEM	297.500
9	KNR 2-01 d.1 0322-02	Pełne umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych o głębok.do 3.0 m wypraskami w grunt.suchych kat.III-IV wraz z rozbiór.(szer.do 1m) 1552.0	m ² m ²	1552.000	
				RAZEM	1552.000
2 45231300-8 PRZEWODY KANALIZACYJNE I UZBROJENIE					
10	KNR-W 2- d.2 18 0408-03	Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 200 mm 334.5	m m	334.500	
				RAZEM	334.500
11	KNR-W 2- d.2 18 0706-02	Próba wodna szczelności kanałów rurowych o śr.nominalnej 200 mm 9	odc. -1 prób. odc. -1 prób.	9.000	
				RAZEM	9.000
12	KNR-W 2- d.2 18 0511-03	Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 20 cm/podsypka i obsypka 2x20cm 120.4	m ³ m ³	120.400	
				RAZEM	120.400
13	KNR-W 2- d.2 18 0513-03	Studnie rewizyjne z kęgów betonowych o śr. 1200 mm w gotowym wykopie o głębok. 3m 9	stud. stud.	9.000	
				RAZEM	9.000
14	KNR-W 2- d.2 18 0513-04	Studnie rewizyjne z kęgów betonowych o śr. 1200 mm w gotowym wykopie za każde 0.5 m różnicy głęb. 8	[0.5 m] stud. [0.5 m] stud.	8.000	
				RAZEM	8.000
15	KNR 2-18 d.2 0412-01	Przejście rurociągów przewodowych w rurach ochronnych 2	m m	2.000	
				RAZEM	2.000
3 45233140-2 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE I DROGOWE					
16	KNR 2-31 d.3 0204-05 0204-06	Nawierzchnia z tłucznia kamiennego - warstwa górna z tłucznia - grubość po zagęszczeniu 15 cm - NAPRAWA NAWIERZCHNI 283.5	m ² m ²	283.500	

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	283.500
17	KNR 2-01	Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.I-III	m ²		
d.3	0505-01	1020.0	m ²	1020.000	
				RAZEM	1020.000