

## PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>REMONT POMIESZCZEŃ RATAJE</b>					
1		<b>KUCHNIA</b>			
1	KNR-W 4-03 d.1 1122-02	Demontaż gniazd wtyczkowych podtynkowych o natężeniu prądu do 63 A - ilość biegunów 2 + 0 5	szt. szt.	5.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.00</b>
2	KNR-W 4-01 d.1 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 (5.48+3.65)*2*3.37+(5.48*3.65-1.55*1.75)-(1.75+1.55+1.90+5.48)*1.6+17.29	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	79.03	
				<b>RAZEM</b>	<b>79.03</b>
3	KNR-W 2-02 d.1 0830-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych 61.74	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	61.74	
				<b>RAZEM</b>	<b>61.74</b>
4	KNR-W 2-02 d.1 0830-06	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych 17.29	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	17.29	
				<b>RAZEM</b>	<b>17.29</b>
5	NNRNKB d.1 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe 61.74	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	61.74	
				<b>RAZEM</b>	<b>61.74</b>
6	NNRNKB d.1 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome 17.29	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	17.29	
				<b>RAZEM</b>	<b>17.29</b>
7	KNR-W 2-02 d.1 1510-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłóży gipsowych z gruntowaniem 79.03	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	79.03	
				<b>RAZEM</b>	<b>79.03</b>
8	kalk. własna d.1	Montaż okapu z wyciągiem + kanał 1	kpl. kpl.	1.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
9	KSNR 5 d.1 0401-06	Wypusty wykonywane przewodami wciąganyymi do rurek winidurowych karbowanych RVKLn p.t. w budynkach administracyjnych na gniazdo wtykowe 2-bieg. 10A i 10A/Zpodłóże z cegły 5	wyp. wyp.	5.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.00</b>
10	KNR-W 4-01 d.1 1301-07 analogia	Wymiana kratki wentylacyjnych 1	szt. szt.	1.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
11	KNR-W 4-01 d.1 1212-28	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociagowych i gazowych o śr. do 50 mm 5.45*2+3.66*4	m m	25.54	
				<b>RAZEM</b>	<b>25.54</b>
12	kalk. własna d.1	Zabudowa przewodów wentylacyjnych 1	kpl. kpl.	1.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
13	KNR-W 4-01 d.1 0820-08	Rozebranie okładziny ściiennej (1.75+1.55+1.90+5.48)*1.5	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	16.02	
				<b>RAZEM</b>	<b>16.02</b>
14	KNR-W 4-01 d.1 0812-05	Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie i kleju 5.48*3.65-1.55*1.75	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	17.29	
				<b>RAZEM</b>	<b>17.29</b>
15	NNRNKB d.1 202 2806-05	(z.VI) Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o gr. warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.ponad 10 m2 17.29	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	17.29	
				<b>RAZEM</b>	<b>17.29</b>
16	NNRNKB d.1 202 2809-04	(z.VI) Cokoliki z płytek kamionkowych GRES o wym. 12.5x25 cm na zaprawie klejowej w pomieszczeniach o pow.ponad 10 m2 (5.48+3.65)*2	m m	18.26	
				<b>RAZEM</b>	<b>18.26</b>
17	NNRNKB d.1 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe 16.02	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	16.02	
				<b>RAZEM</b>	<b>16.02</b>
18	NNRNKB d.1 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome 17.29	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	17.29	

## PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				<b>RAZEM</b>	<b>17.29</b>
19	d.1 kalk. własna	Montaż zlewozmywaka z baterią	kpl.		
		1	kpl.	1.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
20	d.1 kalk. własna	Drobne przeróbki instalacji wod.-kan. oraz gniazd	kpl.		
		1	kpl.	1.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
<b>2</b>		<b>UBIKACJA</b>			
21	d.2 KNR-W 4-03 1133-07	Demontaż opraw żarowych porcelanowych lub plafonier przykręcanych	kpl.		
		1	kpl.	1.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
22	d.2 KNR-W 4-01 0820-08	Rozebranie okładziny ściennej	m <sup>2</sup>		
		(1.37+1.56)*2*1.5	m <sup>2</sup>	8.79	
				<b>RAZEM</b>	<b>8.79</b>
23	d.2 KNR-W 4-01 0812-05	Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie i kleju	m <sup>2</sup>		
		1.37*1.56	m <sup>2</sup>	2.14	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.14</b>
24	d.2 NNRNKB 202 2805-05	(z.VI) Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o gr. warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.do 10 m2	m <sup>2</sup>		
		2.14	m <sup>2</sup>	2.14	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.14</b>
25	d.2 NNRNKB 202 2802-04	(z.VI) Licowanie ścian o pow.do 10 m2 płytkami kamionkowymi GRES o wym. 20x30 cm na zaprawie klejowej o gr. warstwy 4 mm	m <sup>2</sup>		
		(1.37+1.56)*2*2.05	m <sup>2</sup>	12.01	
				<b>RAZEM</b>	<b>12.01</b>
26	d.2 NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m <sup>2</sup>		
		Krotność = 2	m <sup>2</sup>	2.14	
		2.14		<b>RAZEM</b>	<b>2.14</b>
27	d.2 KNR-W 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m <sup>2</sup>		
		(1.37+1.56)*2*(3.65-1.5)	m <sup>2</sup>	12.60	
				<b>RAZEM</b>	<b>12.60</b>
28	d.2 KNR-W 2-02 0830-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych	m <sup>2</sup>		
		(1.37+1.56)*2*(3.65-2.05)	m <sup>2</sup>	9.38	
				<b>RAZEM</b>	<b>9.38</b>
29	d.2 NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m <sup>2</sup>		
		Krotność = 2	m <sup>2</sup>	21.39	
		9.38+12.01		<b>RAZEM</b>	<b>21.39</b>
30	d.2 KNR-W 2-02 1510-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem	m <sup>2</sup>		
		9.38	m <sup>2</sup>	9.38	
				<b>RAZEM</b>	<b>9.38</b>
31	d.2 KSNR 5 0401-06	Wypusty wykonywane przewodami wciąganyymi do rurek winidurowych karbowanych RVKLn p.t. w budynkach administracyjnych na gniazdo wtykowe 2-bieg. 10A i 10A/Zpodłoże z cegły	wyp.		
		2	wyp.	2.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.00</b>
32	d.2 KSNR 5 0502-01	Montaż opraw oświetleniowych przykręcanych żarowych	kpl.		
		1	kpl.	1.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
33	d.2 KSNR 5 0401-04 analogia	Wypusty wykonywane przewodami wciąganyymi do rurek winidurowych karbowanych RVKLn p.t. w budynkach administracyjnych - podejście pod lampy, wentylator	wyp.		
		2	wyp.	2.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.00</b>
34	d.2 kalk. własna	Montaż wentylatora łazienkowego	szt.		
		1	szt.	1.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
35	d.2 KNR-W 4-01 1301-07 analogia	Wymiana kratki wentylacyjnych	szt.		
		1	szt.	1.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>

## PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
36	KNR-W 4-02 d.2 0141-01	Demontaż baterii umywalkowej lub zmywakowej	szt.		
		1	szt.	1.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
37	KNR-W 4-02 d.2 0235-06	Demontaż urządzeń sanitarnych bez korkowania podejść dopływowych i odpływowych - umywalka	kpl.		
		1	kpl.	1.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
38	KNR-W 4-02 d.2 0235-08	Demontaż urządzeń sanitarnych bez korkowania podejść dopływowych i odpływowych - ustęp z miską porcelanową	kpl.		
		1	kpl.	1.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
39	KNR-W 4-02 d.2 0212-06	Wymiana podejścia z rur z PVC o śr. 50 mm łączonych metodą wciskową	msc.		
		Przedmiar dodatkowy - łączna długość			
		1	m		1.00
		1	msc.	1.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
40	KNR-W 4-02 d.2 0212-08	Wymiana podejścia z rur z PVC o śr. 110 mm łączonych metodą wciskową	msc.		
		Przedmiar dodatkowy - łączna długość			
		1	m		1.00
		1	msc.	1.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
41	KNR-W 4-02 d.2 0237-03	Przeczyszczenie podejścia odpływowego o śr. do 80 mm	szt.		
		1	szt.	1.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
42	KNR-W 4-02 d.2 0237-04	Przeczyszczenie podejścia odpływowego o śr. do 100 mm	szt.		
		1	szt.	1.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
43	KNR-W 4-02 d.2 0111-01	Wymiana podejścia dopływowego do zaworu czerpalnego, hydrantu lub baterii - połączenie sztywne o śr. 15 mm	szt.		
		2	szt.	2.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.00</b>
44	d.2 kalk. własna	Montaż miski ustępowej wraz z zabudową spluczki typu geberit	kpl.		
		1	kpl.	1.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
45	KNR-W 2-15 d.2 0135-01	Zawory czerpalne o śr. nominalnej 15 mm	szt.		
		1	szt.	1.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
46	KNR-W 2-15 d.2 0137-02	Baterie umywalkowe stojące o śr. nominalnej 15 mm	szt.		
		1	szt.	1.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
47	KNR-W 2-15 d.2 0143-01 analogia	Podgrzewacz do wody podumywalkowy przepływowy	kpl.		
		1	kpl.	1.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
48	KNR-W 2-15 d.2 0230-02 analogia	Umywalki pojedyncze porcelanowe "50"	kpl.		
		1	kpl.	1.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
49	KNR-W 2-15 d.2 0230-05 analogia	Szafka wisząca pod umywalkę	kpl.		
		1	kpl.	1.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
50	KNR-W 2-02 d.2 2005-03	Okładziny stropów płytami gipsowo-kartonowymi na ruszcie metalowym podwójnym podwieszonym z kształowników CD i Ud	m <sup>2</sup>		

## PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		2.14	m <sup>2</sup>	2.14	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.14</b>
51	KNR-W 2-02 d.2 1510-05	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - płyt gipsowych spoinowanych szpachlowanych z gruntowaniem	m <sup>2</sup>		
		2.14	m <sup>2</sup>	2.14	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.14</b>
<b>3</b>		<b>KORYTARZ</b>			
52	KNR-W 4-01 d.3 0812-05	Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie i kleju	m <sup>2</sup>		
		5.50*1.74	m <sup>2</sup>	9.57	
				<b>RAZEM</b>	<b>9.57</b>
53	NNRNKB d.3 202 2805-05	(z.VI) Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o gr. warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.do 10 m2	m <sup>2</sup>		
		9.57	m <sup>2</sup>	9.57	
				<b>RAZEM</b>	<b>9.57</b>
54	NNRNKB d.3 202 2809-02	(z.VI) Cokoliki z płytek kamionkowych GRES o wym. 12.5x25 cm na zaprawie klejowej w pomieszczeniach o pow.do 10 m2	m		
		(5.50+1.74)*2	m	14.48	
				<b>RAZEM</b>	<b>14.48</b>
55	NNRNKB d.3 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m <sup>2</sup>		
		9.57	m <sup>2</sup>	9.57	
				<b>RAZEM</b>	<b>9.57</b>
56	KNR-W 4-01 d.3 0212-01	Ręczna rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15 cm	m <sup>3</sup>		
		9.57*0.15	m <sup>3</sup>	1.44	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.44</b>
57	KNR-W 2-02 d.3 1101-01	Podkłady betonowe w budownictwie mieszkaniowym i użyteczności publicznej z transportem i układaniem ręcznym na podłożu gruntowym	m <sup>3</sup>		
		9.57*0.15	m <sup>3</sup>	1.44	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.44</b>