

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (4 x 5)
1	2	3	4	5	6
REMONT KUCHNI Z ZAPLECZEM - ZPO WĄCHOCK					
1 KUCHNIA					
1 d.1	Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie i kleju	m ²	25.14		
2 d.1	Rozebranie okładziny ściennej	m ²	32.60		
3 d.1	Warstwy niwelująco-wyrównawcze cementowe grubości 2 mm zatarte na gładko	m ²	25.14		
4 d.1	Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m ²	25.14		
5 d.1	Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym. 40x40 cm na zaprawie klejowej o gr. warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.ponad 10 m ²	m ²	25.14		
6 d.1	Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m ²	47.88		
7 d.1	Licowanie ścian o pow. do 5 m ² płytkami glazurowanymi o wym. 20x30 cm na zaprawie klejowej "ATLAS"	m ²	47.88		
8 d.1	Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m ²	70.74		
9 d.1	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m ²	25.14		
10 d.1	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m ²	45.60		
11 d.1	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m ²	szt.	1.00		
12 d.1	Drzwi stalowe jednoskrzydłowe z ościeżnicą "80"	m ²	1.60		
13 d.1	Wymiana podejścia z rur z PVC o śr. 50 mm łączonych metodą wciskową	msc.	3.00		
14 d.1	Montaż rurociągów z PCW o śr. 75 mm na ścianach z łączeniem metodą wciskową	m	8.00		
15 d.1	Obudowa rurociągów płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych jednowarstwowo	m ²	3.20		
16 d.1	Wymiana baterii zmywakowej ściennej z dodatkowym zaworem z wężem	szt.	2.00		
17 d.1	Wymiana baterii zmywakowej	szt.	1.00		
18 d.1	Demontaż rurociągu żeliwnego kanalizacyjnego o śr. 50-100 mm - na ścianach budynku	m	8.00		
19 d.1	Wymiana umywalki porcelanowej ze wspornikami z syfonem mosiężnym	kpl.	1.00		
20 d.1	Przeczyszczenie wpustu podłogowego z udrożnieniem	szt.	1.00		
21 d.1	Przeczyszczenie podejścia odpływowego o śr. do 80 mm	szt.	3.00		
22 d.1	Wymiana wpustu ściekowego podłogowego o śr. 100 mm	szt.	1.00		
23 d.1	Wymiana gniazd wtyczkowych podwójnych w obudowie uszczelnionej ze stykiem uzemiającym na cegle	szt.	3.00		
24 d.1	Wymiana wyłącznika uszczelnionego natynkowego na cegle	szt.	3.00		
25 d.1	Wypusty wykonywane przewodami wtyczkowymi w szkołach na gniazdo wtykowe uszczelnione - podłoże z cegły - nowe gniazdo podwójne uszczelnione z podejściami	wyp.	2.00		
26 d.1	Wentylatory osiowe ścienne 300-355 mm - do wentylacji bezprzewodowej (masa do 15 kg)	szt.	1.00		
27 d.1	Wymiana opraw żarowych hermetycznych porcelanowych do przykręcania na betonie na oprawę typu LED	szt.	1.00		
2 WYDAWANIE POSILKÓW					
28 d.2	Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie i kleju	m ²	5.68		
29 d.2	Rozebranie okładziny ściennej	m ²	14.53		
30 d.2	Warstwy niwelująco-wyrównawcze cementowe grubości 2 mm zatarte na gładko	m ²	5.68		
31 d.2	Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m ²	5.68		
32 d.2	Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym. 40x40 cm na zaprawie klejowej o gr. warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.do 10 m ²	m ²	5.68		

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (4 x 5)
1	2	3	4	5	6
33	Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "AT-LAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m ²	20.29		
34	Licowanie ścian o pow. do 5 m ² płytkami glazurowanymi o wym. 20x30 cm na zaprawie klejowej "ATLAS"	m ²	20.29		
35	Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "AT-LAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m ²	16.31		
36	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m ²	5.68		
37	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m ²	10.63		
38	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 1 m ²	szt.	2.00		
39	Okna aluminiowe podawcze 110x60 cm	m ²	0.66		
40	Obsadzenie prefabrykowanych podokienników - podokiennik z konglomeratu 70x130 cm	szt.	1.00		
41	Wymiana gniazd wtyczkowych podwójnych w obudowie uszczelnionej ze stykiem uzlepniającym na cegle	szt.	3.00		
42	Wymiana wyłącznika uszczelnionego natynkowego na cegle	szt.	1.00		
43	Wentylatory osiowe ściennie 300-355 mm - do wentylacji bezprzewodowej (masa do 15 kg)	szt.	1.00		
3 ZAPLECZE					
44	Rozebranie okładziny ściennej	m ²	20.42		
45	Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "AT-LAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m ²	3.96		
46	Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o gr. warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow. do 10 m ²	m ²	3.96		
47	Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "AT-LAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m ²	12.85		
48	Licowanie ścian o pow. do 5 m ² płytkami glazurowanymi o wym. 20x30 cm na zaprawie klejowej "ATLAS"	m ²	12.85		
49	Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "AT-LAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m ²	16.20		
50	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m ²	16.20		
51	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m ²	3.96		
52	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m ²	12.24		
53	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m ²	szt.	2.00		
54	Otworki na drzwi w ścianach murowanych grubości do 1 cegły - poszerzenie otworu	szt.	2.00		
55	Otworki w ścianach murowanych - ułożenie nadproży prefabrykowanych 150 cm	m	3.00		
56	Wymiana podejścia z rur z PVC o śr. 50 mm łączonych metodą wciskową	m ^{sc.}	2.00		
57	Montaż rurociągów z PCW o śr. 110 mm na ścianach z ułożeniem metodą wciskową	m	4.50		
58	Obudowa rurociągów płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych jednowarstwowo	m ²	2.25		
59	Wymiana baterii zmywakowej	szt.	2.00		
60	Demontaż rurociągu żeliwnego kanalizacyjnego o śr. 150 mm - na ścianach budynku	m	4.50		
61	Przeczyszczenie podejścia odpływowego o śr. do 80 mm	szt.	2.00		
62	Wymiana opraw żarowych hermetycznych porcelanowych do przykręcania na betonie na oprawę typu LED	szt.	2.00		
63	Zmiana usytuowania termy gazowej	szt.	1.00		
4 KORYTARZ					
64	Rozebranie okładziny ściennej	m ²	22.54		
65	Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "AT-LAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m ²	7.25		

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (4 x 5)
1	2	3	4	5	6
66 d.4	Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o gr. warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.do 10 m2	m ²	4,34		
67 d.4	Okładziny schodów z płytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o gr. warstwy 5 mm	m ²	2,91		
68 d.4	Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m ²	22,44		
69 d.4	Licowanie ścian o pow. do 5 m2 płytkami glazurowanymi o wym. 20x30 cm na zaprawie klejowej "ATLAS"	m ²	22,44		
70 d.4	Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m ²	38,87		
71 d.4	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m ²	38,87		
72 d.4	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m ²	6,32		
73 d.4	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m ²	32,55		
74 d.4	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2	szt.	1,00		
75 d.4	Drzwi stalowe jednoskrzydłowe z ościeżnicą "80"	m ²	1,60		
76 d.4	Wymiana gniazd wtyczkowych podwójnych w obudowie uszczelnionej ze stykiem uziemiającym na cegle	szt.	1,00		
77 d.4	Wymiana wyłącznika natynkowego na cegle	szt.	2,00		
5) WYWÓZ GRUZU					
78 d.5	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyjadowczymi na odległość 10 km	m ³	3,00		
79 d.5j	Utylizacja gruzu	m ³	3,00		
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT					
Podatek VAT					
Ogółem wartość kosztorysowa robót					

Słownie: