

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (4 x 5)
1	2	3	4	5	6
REMONT POMIESZCZENIA KGW W PARSZOWIE					
1 REMONT POMIESZCZENIA KGW W PARSZOWIE					
1 d.1	Rozebranie podłóg drewnianych ślepych	m ²	23.03		
2 d.1	Rozebranie legarów podłogowych	m	30.00		
3 d.1	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerekowej - poziome podposadzkowe Krotność = 2	m ²	23.03		
4 d.1	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa 5 cm	m ²	23.03		
5 d.1	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 50 mm zatarte na gładko	m ²	23.03		
6 d.1	Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopłata za zbrojenie siatką stalową	m ²	23.03		
7 d.1	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome Krotność = 2	m ²	23.03		
8 d.1	(z.VI) Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym. 40x40 cm na zaprawie klejowej o gr. warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.ponad 10 m2	m ²	23.03		
9 d.1	(z.VI) Cokoliki z płytek kamionkowych GRES o wym. 12.5x25 cm na zaprawie klejowej w pomieszczeniach o pow.ponad 10 m2	m	19.64		
10 d.1	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m ²	57.55		
11 d.1	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych	m ²	57.55		
12 d.1	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe Krotność = 2	m ²	57.55		
13 d.1	Wyprawa cienkowarstwowa o fakturze strukturalnej CERESIT - nałożenie na podłoże farby gruntującej CT 16 - pierwsza warstwa	m ²	29.46		
14 d.1	Wyprawa cienkowarstwowa o fakturze strukturalnej CERESIT CT 69 grubości ok. 2.0 mm z gotowej suchej mieszanki żywiczno-mineralnej wyk. ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych	m ²	29.46		
15 d.1	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoża gipsowych z gruntowaniem	m ²	28.09		
16 d.1	Okładziny stropów płytami gipsowo-kartonowymi na ruszcie metalowym podwójnym podwieszonym z kształtowników CD i Ud	m ²	23.03		
17 d.1	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - płyt gipsowych spoinowanych szpachlowanych z gruntowaniem	m ²	23.03		
18 d.1	Wykucie z muru podokienników stalowych	m	2.66		
19 d.1	Obsadzenie podokienników do 1.5 m w ścianach z cegieł (podokiennik z konglomeratu)	szt.	2.00		
20 d.1	Wypusty wykonywane przewodami wciąganyymi do rurek winidurowych karbowanych RVKLn p.t. w budynkach administracyjnych na wyłącznik podłoże z cegły	wyp.	1.00		
21 d.1	Wypusty wykonywane przewodami wciąganyymi do rurek winidurowych karbowanych RVKLn p.t. w budynkach administracyjnych na gniazdo wtykowe 2-bieg. 10A i 10A/Zpodłoże z cegły	wyp.	3.00		
22 d.1	Montaż opraw oświetleniowych przykręcanych świetlówkowych 4x40W - oprawy LED	kpl.	3.00		
23 d.1	Wypusty wykonywane przewodami wciąganyymi do rurek winidurowych karbowanych RVKLn p.t. w budynkach administracyjnych - podejście pod lampy	wyp.	3.00		
24 d.1	Demontaż grzejnika stalowego dwupłytkowego	kpl.	1.00		
25 d.1	Grzejniki stalowe dwupłytkowe o wys. 600-900 mm i dług. do 1600 mm	szt.	1.00		
26 d.1	Rury przyłączone miedziane o śr. zewn. 15 mm do grzejników	kpl.	1.00		
27 d.1	Zawory grzejnikowe termostatyczne o śr. nominalnej 15 mm	szt.	1.00		
28 d.1	Zawory odcinające o połączeniach gwintowanych o śr. nominalnej 15 mm	szt.	1.00		
29 d.1	Rurociągi w instalacjach c.o. miedziane o śr. zewnętrznej 22 mm o połączeniach lutowanych na ścianach w budynkach	m	18.00		

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (4 x 5)
1	2	3	4	5	6
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT					
Podatek VAT					
Ogółem wartość kosztorysowa robót					

Słownie: